



Общество с ограниченной ответственностью

«Альянс-Проект»

677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 56/3. Телефон/факс: 8(4112) 32-17-43.
Расчетный счет №: 40702810637730003425 в АБ «Траст» ЗАО, г. Якутск. Корр. счет №: 30101810300000000709
БИК: 049805709 КПП: 143501001 ИНН: 1435211930 ОГРН 1091435000612 E-mail: alliance-pro@bk.ru

Исх. № 938/1 от «01» октября 2015 г.

Генеральному директору
МУП «АРТ»
Олейникову И.В.

*По объекту: "Многоквартирный
жилой дом по ул. Халтурина, 22/2 в
квартале 9А г. Якутска"*

Уважаемый Игорь Валерьевич!

ООО «Альянс-Проект» рассмотрев представленные результаты замеров температур грунтов основания от 28.09.15 г., выполненные ООО НВЦ «Геотехнология», сообщает следующее:

Блок А в осях 1-9/А-И приостановить производство строительного-монтажных работ после выполнения работ по устройству свайных фундаментов.

Производство строительного-монтажных работ выше указанных отметок по данному блоку не допускать.

Разрешение на дальнейшее производство работ и загрузку свайных фундаментов по блоку «А» будет выдано проектной организацией после достижения температурного режима грунтов основания до требуемых расчетных значений.

Блок Б в осях 10-18/А-И разрешается загрузка свайных фундаментов конструкциями монолитного каркаса здания до шестого этажа с устройством плиты перекрытия на отм. +18.600, с выполнением кладки наружных и внутренних стен и перегородок и устройством конструкции полов до шестого этажа включительно.

Производство строительного-монтажных работ выше указанных отметок по данному блоку не допускать.

Разрешение на дальнейшее производство работ и загрузку свайных фундаментов по блоку «Б» будет выдано проектной организацией после достижения температурного режима грунтов основания до требуемых расчетных значений.

Блоки В, Г в осях 19-36/А-И разрешается загрузка свайных фундаментов конструкциями монолитного каркаса здания до десятого этажа с устройством плиты перекрытия на отм. +30.600,

с выполнением кладки наружных и внутренних стен и перегородок и устройством конструкции полов до десятого этажа включительно.

Производство строительно-монтажных работ выше указанных отметок по данному блоку не допускать.

Разрешение на дальнейшее производство работ и загрузку свайных фундаментов по блокам «В», «Г» будет выдано проектной организацией после достижения температурного режима грунтов основания до требуемых расчетных значений.

Директор _____



/А.В. Захаров /